



RENCONTRES RÉGIONALES DU PATRIMOINE 2026

MANÈGE DE BRACK - DOLE - 12 JUIN 2026

Ma Région | avancer, partager

bourgognefranche.comte.fr



Les chantiers patrimoniaux, une solution d'avenir pour nos patrimoines ?

La restauration du lavoir de Bonnevent-Velloreille (70) par un chantier d'insertion

Thibaut Joly, encadrant technique, Association Patrimoine Insertion 25 (API 25)

API25 est un chantier d'insertion situé dans le Doubs. Composé de 11 équipes de 5 personnes en insertion, l'association restaure des lavoirs, des murs en pierres et des vieilles maisons.

Situé au cœur de la commune de Bonnevent-Velloreille, le lavoir a fait l'objet d'une campagne complète de restauration menée entre le 12 janvier et le 13 mai 2026, sous maîtrise d'ouvrage de la Mairie et la maîtrise d'œuvre de SAS Patrimoine.

Cette opération, soutenue par l'État, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Département de la Haute-Saône, avait pour objectif de préserver un élément emblématique du patrimoine vernaculaire local tout en améliorant sa lisibilité architecturale, sa pérennité et sa mise en valeur.

L'intervention s'est appuyée sur un principe fondamental de conservation : restaurer les éléments patrimoniaux existants chaque fois que leur état le permettait, tout en supprimant les aménagements postérieurs altérant la compréhension de l'ouvrage.

Dans cette logique, l'abreuvoir métallique historique a été déposé, décapé, restauré puis protégé par plusieurs couches de peinture anticorrosion avant sa réinstallation.

De même, le mur en béton ajouté entre les piliers a été supprimé afin de restituer la lecture originelle du lavoir et de rétablir la continuité visuelle entre les différents espaces de l'édifice. Cette intervention a été accompagnée d'un travail de restauration des piliers, comprenant le remplacement ponctuel des pierres les plus dégradées et la consolidation des parties fragilisées.

Une attention particulière a également été portée à l'enveloppe du bâtiment. La toiture a été entièrement déposée afin de permettre la mise en œuvre de nouveaux chevrons en chêne et d'un nouveau lattage. Dans une démarche de réemploi des matériaux, près d'un tiers des tuiles d'origine a été conservé et réutilisé. Leur intégration aux tuiles neuves a nécessité un important travail d'adaptation afin de préserver l'aspect traditionnel de la couverture tout en garantissant ses performances techniques.

Les espaces intérieurs ont fait l'objet d'une requalification complète. Le sol en béton a été remplacé par un dallage en pierre plus cohérent avec le caractère patrimonial du site. Le système d'évacuation des eaux constitué d'un canal en pierres a été nettoyé et consolidé afin d'assurer sa conservation à long terme. Les joints intérieurs en chaux et les façades extérieures en enduit de chaux ont été définies après validation de plusieurs propositions présentées à la commune. Le traitement retenu permet de retrouver un aspect minéral sobre, en harmonie avec les matériaux historiques du lavoir.

Parmi les interventions contemporaines, le remplacement de la porte arrière constitue un exemple d'intégration respectueuse d'un élément neuf dans un contexte patrimonial. La nouvelle porte conserve le principe du cadre existant tout en adoptant une structure métallique ajourée permettant une meilleure diffusion de la lumière naturelle et une lecture plus ouverte de l'espace intérieur. Ce choix répond également à des exigences de durabilité et de limitation de l'entretien futur.

Enfin, les abords du lavoir ont été réaménagés par la mise en place d'un pavage en pavés d'écurie, complété par un traitement en béton fibré suivant une géométrie courbe spécialement adaptée aux contraintes du site. Ces aménagements, associés à la restauration de l'entrée et à l'installation d'une signalétique, participent à une meilleure mise en valeur du monument et à son appropriation par les habitants.

À travers cette opération, le projet a permis de concilier conservation du patrimoine, amélioration des usages et valorisation de l'identité historique du lavoir, tout en privilégiant des interventions mesurées, lisibles et respectueuses de l'ouvrage existant.



Lien utile :

<https://api25.fr/>